

**TECHNOLOGIA WYKONANIA I STANDARD WYKOŃCZENIA
PERZÓW CENTRUM
PERZÓW**

LP	ELEMENT	OPIS
1.0	LOKAL	
1.1	Stropy	Stropterriva.
1.2	Ściany zewnętrzne	Gazobeton gr. 24 cm., elementy żelbetowe wylewane.
1.3	Ściany wewnętrzne - nośne, działowe	Ściany nośne: elementy żelbetowe oraz gazobeton. Ściany działowe: lekkie systemowe typu GK.
1.4	Wykończenie ścian wewnętrznych (z wyłączeniem łazienek i toalet)	Tynk gipsowe mechaniczne, a na poddaszu kartonowo – gipsowe.
1.5	Wykończenie sufitów	Tynk gipsowe mechaniczne, a na poddaszu kartonowo – gipsowe.
1.6	Wykończenie posadzek	Wylewka betonowa
1.7	Stolarka okienna	PCV z szybami termoizolacyjnymi.
1.8	Drzwi wejściowe do mieszkania	Jednoskrzydłowe, ocieplone.
1.9	Ogrzewanie, ciepła woda, sieć ciepła	Dla każdego lokalu piec gazowy, dwufunkcyjny, kondensacyjny.
1.10	Grzejniki	Panelowe, w łazienkach drabinkowe
1.11	Liczniki wody zimnej.	Dla każdego lokalu
1.12	Instalacja elektryczna	Zgodnie z normą - bez opraw oświetleniowych, zasilanie siły pod kuchnię elektryczną

1.13	Instalacja telewizyjna	Według projektu
1.15	Instalacja internetowa	Według projektu
1.16	Instalacja wody i kanalizacji	Podejścia pod urządzenia w kuchni, łazience i WC, przyłączenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji (zamontowany nad posadzką) w łazience/WC
2.0	STREFA WEJŚCIOWA NA PARTERZE, WIATROŁAP, HALL	
2.1	Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów	Tynk cementowo – wapienny kat. III lub gipsowe mechaniczne malowany farbą na gotowo - kolor wg projektu wnętrz,
2.2	Wykończenie posadzki	Płytki gresowe, inne wg projektu wnętrz
2.3	Inne	elementy dekoracyjne według projektu.
3.0	KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA – KLATKA SCHODOWA	
3.1	Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów	Tynk cementowo – wapienny kat. III lub gipsowe mechaniczne malowany farbą na gotowo - kolor wg projektu wnętrz,
3.2	Wykończenie posadzki	Płytki gresowe, inne wg projektu wnętrz
3.3	Schody	Płytki gresowe, inne wg projektu wnętrz
3.4	Instalacja elektryczna	Kompletna z oprawami oświetleniowymi.
4.0	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	
4.1	Chodniki, podjazdy, miejsca postojowe	Kostka typu Polbruk I/lub kruszywo naturalne łamane ze skały i/lub płyta ażurowa typu Meba
4.2	Pozostała przestrzeń zewnętrzna	Zieleń, nasadzenia zgodnie z projektem